

Príloha č. 1 - Špecifikácia prác k výzve na predloženie ponuky, ktorej predmetov je „Oprava a údržba interiéru a exteriéru objektov Domova dôchodcov“ zo dňa 27.07.2020

TABUĽKA. č. 1

	Popis	MJ	Poznámka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotková cena v EUR s DPH
Tarifné triedy					
1	Trieda č. 1 – T1	hodina	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce		
2	Trieda č. 2 – T2	hodina	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obtiažne, rutinné práce podľa vopred daných postupov		
3	Trieda č. 3 – T3	hodina	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení		
4	Trieda č. 4 – T4	hodina	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepčnosť a systematičnosť prác, predbežné prehliadky pracoviska		
5	Trieda č. 5 – T5	hodina	pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)		
Maľby a nátery					
1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	bez materiálu		
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	bez materiálu		
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m ²	bez materiálu		
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	bez materiálu		
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m ²	bez materiálu		
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m ²	bez materiálu		
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m ²	bez materiálu		
8	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,8 m	m ²	vrátane pomocného podružného materiálu		
9	Maľby vápenné dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu		
10	Maľby akrylátové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu		
11	Maľby latexové dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu		
12	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné základné na podklad do výšky 3,8 m	m ²	vrátane materiálu		
13	Maľba protiplesňovou farbou dojnásobná na podklad	m ²	vrátane materiálu		

14	Olejový náter soklov a stien, dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu		
15	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu		
16	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m ²	vrátane materiálu		
17	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním – 70 µm	Ks rebro	vrátane materiálu		
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	bm	vrátane materiálu		
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m ²	oškrabaním alebo oceľovou kefou		
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m ²	Opálením a obrúsením		

Bežné stavebné práce

1	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2, 5, 10, 15	m ³	vrátane materiálu		
2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ²	vrátane materiálu		
3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ²	vrátane materiálu	-	
4	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m ²	vrátane materiálu		
5	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m ²	vrátane materiálu		
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m ² tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	vrátane materiálu		
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m ² tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	vrátane materiálu		
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m ² tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	vrátane materiálu		
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m ² tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	vrátane materiálu		
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 65 mm	m ²	vrátane materiálu		
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 115 mm	m ²	vrátane materiálu		
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečoviek Ytong hr. 50 mm	m ²	vrátane materiálu		
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m ² v priečkach alebo stenách z priečoviek Ytong hr. 125 mm	m ²	vrátane materiálu		
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu		
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu		
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	vrátane materiálu		
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	vrátane materiálu		
18	Omieta jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m ²	ks	vrátane materiálu		

19	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu		
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu		
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu		
23	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
24	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu		
25	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu		
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
27	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu		
28	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu		
29	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
30	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu		
31	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy do 5 %	m ²	vrátane materiálu		
32	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu		
33	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 10 do 30 %	m ²	vrátane materiálu		
34	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnícových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu		
35	Oprava vnútorných cementových štukových omietok stropov, oceľou hladených, opravovaná plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu		
36	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu		
37	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m ²	vrátane materiálu		
38	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50%	m ²	vrátane materiálu		

39	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	bm	vrátane materiálu		
40	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu		
41	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
42	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m ²	vrátane materiálu		
43	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	vrátane materiálu		
44	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
45	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	vrátane materiálu		
46	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m ²	vrátane materiálu		
47	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
48	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	vrátane materiálu		
49	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	vrátane materiálu		
50	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
51	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m ²	vrátane materiálu		
52	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	vrátane materiálu		
53	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	vrátane materiálu		
54	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %	m ²	vrátane materiálu		
55	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha nad 5 do 10 %	m ²	vrátane materiálu		
56	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m ²	vrátane materiálu		
57	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m ²	vrátane materiálu		
58	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
59	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %, štuková plstou hladená	m ²	vrátane materiálu		
60	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	vrátane materiálu		
61	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, štuková plstou hladená	m ²	vrátane materiálu		
62	Op63rava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
63	Oprava 65vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-6630 % štuk.plstou hladených	m ²	vrátane materiálu		
64	Oprava vnúto67rných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	vrátane materiálu		
65	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 30-50 % štuk.plstou hladených	m ²	vrátane materiálu		
66	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m ²	vrátane materiálu		

67	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m^2	vrátane materiálu		
68	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m^3	vrátane materiálu		
69	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m^2	vrátane materiálu		
70	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m^2	vrátane materiálu		
71	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m^2	vrátane materiálu		
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášlapný), alebo liaty (samonivel. pripojený)	m^2	vrátane materiálu		
73	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
74	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m ²	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m^2			
78	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m^2			
79	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m^2			
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m^2			
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m^2			
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m^2			
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m^2			
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m^2			
85	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m^2			
86	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m^2			
87	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ľahkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m^2			
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m^2			
89	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m^2			

90	Demontáž lešenia ľažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m ²			
91	Záhytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m ²	vrátane materiálu		
92	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m ²	vrátane materiálu		
93	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m ²			
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²			
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²			
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²			
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²			
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m ²			
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m ²			
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²			
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m ²			
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m ²			
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m ²			
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²			
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m ²	vrátane materiálu		
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m ²	vrátane materiálu		
107	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m ²	vrátane materiálu		
108	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m ²	vrátane materiálu		
109	Podhlád SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m ²	vrátane materiálu		
110	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm (El45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m ²	vrátane materiálu		
111	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre dve krídla šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne		
113	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaloch	m ²			
114	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby – zametanie a umytie podlág, dlažieb, obkladov, schodov, v mestnostiach, chodbách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie zariaďovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške do 4 m	m ²			

115	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach	m^2	vrátane materiálu		
Podlahy a obklady					
1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m^3			
2	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m^3			
3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m^2			
4	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m^2			
5	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m^2			
6	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m^2			
7	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m^2	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		

20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene		
22	Montáž prechodového profilu	m	bez materiálu		
23	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pribíjaných, - 0,00100t	m			
24	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m			
25	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene		
26	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene		
27	Montáž prechodovej lišty pribíjaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene		
28	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene		
29	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	bez materiálu		
30	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane lišt -0,02500t	m ²			
31	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m ²			
32	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene		
33	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene		
34	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m ²	bez materiálu		
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu		
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	bez materiálu		
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	bez materiálu		
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	vrátane materiálu		
39	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m			
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 life, DSL 60, C 60	m	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, lišty nie sú v cene		
41	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²			
42	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m ²			
43	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene		
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m ²			
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA všívaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene		

	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene		
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene		
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m ²	bez materiálu		
	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom	m ²	vrátane materiálu		
	Tmelenie nivelačné na betón	m ²	vrátane materiálu		
	Tmelenie nivelačné na drevo	m ²	vrátane materiálu		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		
	Montáž obkladov vnútorn. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m ²	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene		

Oprava striech

1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²		
2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²		
3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²		
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu	
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakovom reflexným	m ²	vrátane materiálu	
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov	
7	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov	
8	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov	
9	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m ²		
10	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m ²		
11	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m ²		
12	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom penetračným	m ²	vrátane materiálu	

13	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° za studena lakovom reflexným	m ²	vrátane materiálu		
14	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých 45° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	bez asfaltových pásov		
15	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP bodovo	m ²	bez asfaltových pásov		
16	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 45° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m ²	bez asfaltových pásov		
17	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla vpustov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu		
18	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	vrátane materiálu		
19	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	vrátane materiálu		
20	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	vrátane materiálu		
21	Čistenie podkladu	m ²			
22	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínkov	ks	bez materiálu		
23	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepená asfaltom	m ²	bez polystyrénu		
24	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu		
25	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	bm	vrátane materiálu		
26	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	bm	vrátane materiálu		
27	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	vrátane materiálu		
28	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	vrátane materiálu		
29	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350mm, 200x300x400mm	ks	vrátane materiálu		
30	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	vrátane materiálu		
31	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75mm resp. 100 mm	bm	vrátane materiálu		
32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	vrátane materiálu		
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	vrátane materiálu		
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	vrátane materiálu		
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	bm	vrátane materiálu		
36	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m ²	vrátane materiálu		
37	Vyčistenie žlabov	bm			

Oceňovanie stavebných prác	Výška zľavy v %		Výška zľavy v %
CENEKON percento zľavy z orientačnej jednotkovej ceny	%	Vráthane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon.	%